

CONTENEUR NETTOYAGE DE ROUTE

- **Client**: hulpverleningszone Vlaams-Brabant West
- **Particularité**: deux nettoyeurs haute pression sur berce

SPÉCIFICATIONS

Chassis

Berce suivant la norme NF R17-108 avec marchepied basculante arrière.

Superstructure

- Coffre en profils ALPAS avec 2 volets à fermeture barlock
- Dieuxième coffre en profils ALPAS pour ranger 60 sacs d'absorbants de 20 kg
- Le toit de la superstructure est accessible par une échelle et prévu d'une balustrade pliable

Installation hydraulique

- Citerne à eau 3000L prévu d'un clapet de sécurité, vanne de remplisage DSP70 et jauge électronique
- 2 nettoyeurs haute pression 300 bar - 18 l/min, prévu d'un brûleur pour l'eau chaude (+100 °C) et prémélangeur pour dispersant (1%)
- 2 dévidoirs auto rétractant, prévu d'un tuyau HP 30 mètres et lances HP divers : 2 x coupes-saleté, 2 x lance de pulvérisation, 2 x nettoyant de surface, 2 x lances aspiration sable
- 2 unicubes 1000L à dispersant, connecté sur un collecteurs vers les nettoyeurs HP et pompe de transfert
- Pompe de transfert dispersant 230V pour transferrer le dispersant vers autres véhicules ou réservoirs

Installation électrique

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Batterypack 12 VDC avec chargeur de batteries
- Prise CEE alimentation 230 VAC
- Eclairage coffres LED 12 VDC , enclenchement sur 2 positions
- Phares de travail LED 12 VDC autour du conteneur, enclenchement sur 2 positions
- Eclairage de toit LED enclenchement sur 2 positions
- Signalisation bleu LED
- Poste de commande avant et arrière via CAN BUS
- Enclenchement et déclenchement du groupe électrogène via Firecan

Aménagement

Coffre avant

- 1 balayeuse avec rampe de chargement
- 2 chariots d'épandage
- 2 phares LED 230V
- 1 tuyau DSP70 20M
- 1 standpipe
- 1 clef standpipe
- 1 clef de bouche
- Lances HP divers
- 2 bacs
- 2 pulvérisateurs à dispersant
- Tiroir sanitaire, papier, savon
- Groupe électrogène Geko Cube 14 kVA
- 2 brouettes sur le toit
- Bacs pvc pour matériel divers

Coffre milieu

- Rangement pour 5 niveaus de 12 sacs avec absorbants
- Bac à brosses dessous

Peinture

Peinture RAL3020 + marquage BVV






Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be





Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be