

CONTAINER REINIGEN WEGDEK

- **Klant** : hulpverleningszone Vlaams-Brabant West
- **Bijzonderheid** : twee HD reinigers op containerslede

SPECIFICATIES

Onderstel

Vlakke plateau-container met kopschot vooraan en kanteltrede achteraan, met haaksysteem conform NF R17-108.

Opbouw

- Eerste materiaalkast in ALPAS profielen, afgesloten met dubbelwandige aluminium rolluiken met barlocksluiting
- Tweede materiaalkast in ALPAS profielen, afgesloten met pvc zeilen en houten schotten voor het opbergen van 60 zakken absorptiekorrels van 20 kg
- Het dak van de opbouw is bereikbaar via een vaste opstapladder en voorzien van opklapbare relingen

Hydraulische installatie

- Watertank 3000L voorzien van overloopklep, tankvulling DSP70 en elektronische peilmeter
- 2 hogedrukunits 300 bar - 18 l/min, voorzien van een brander voor warm water (+100 °C) en lijnmenger voor toevoeging detergent (1%)
- 2 zelfoprollende roestvrijstalen hogedruk haspels voorzien van 30 meter hoge druk slang en HD lans. Voorziene lansen per unit : 1 dubbel regelbare lans, 1 lans met roterende nozzle (vuilfrees), 1 afgeschermde Turbo Devil vloerreiniger, 1 gecombineerde lans met zandstraalmogelijkheid
- 2 unicubes 1000L met detergent, aangesloten op een ringleiding naar de HD units
- Detergentpomp 230V om de voorraad detergent 2000L te kunnen pompen naar andere voertuigen of reservoirs

Elektrische installaties

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Batterypack 12 VDC met batterijlader
- CEE stopcontact 230 VAC
- LED kastverlichting 12 VDC op 2 plaatsen bedienbaar
- LED werkverlichting links, rechts en achter, afzonderlijk vanop 2 plaatsen bedienbaar
- LED dakverlichting op 2 plaatsen bedienbaar
- Blauwe LED signalisatie
- Bedieningsconsole voor en achter via CAN sturing
- Start - stop monitoring van de stroomgroep via Firecan

Inrichting

Materiaalkast vooraan

- 1 borstelmachine voorzien van een valklep / oprijplaat om vlot in en uit te rijden
- 2 strooiwagentjes
- 2 LED schijnwerpers 230V
- 1 slang DSP70 20M
- 1 standpijp
- 1 standpijpsleutel
- 1 bovengrondse hydrantsleutel
- 2 HD lansen met vuilfrees, 2 Turbo Devil vloerreiniger, 2 zandstraallansen
- 2 bakken met straalzand
- 2 rugsproeiers met detergent
- Sanitaire schuif voorzien van zeep- en papierdispenser
- Stroomgroep Geko Cube 14 kVA
- 2 kruiwagens op het dak
- Diverse pvc bakken voor klein materiaal


Materiaalkast midden

- Opbergruimte voor 5 niveaus van 12 zakken met absorptiekorrels
- Dakluiken om zakken absorptiekorrels te laden & stapelen
- Borstelbak onderaan

Schildering

Schildering RAL3020 met BVV-striping



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be





Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be